

ZOZ Pleśna

Identyfikator kosztorysu: ZOZ PLEŚNA 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Elewacje		
10	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie spękanych tynków	m2	34,00
20	KNR 4-01 725-2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	75,00
30	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (13,3+10,2+1,8+17,0+6,6+10,2)*7,8 -1,5*1,5*9 -1,5*1,5*11 -2,3*1,5*3 10,0 54,0	m2	469,63 460,98 -20,25 -24,75 -10,35 10,00 54,00
40	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	m2	470,00
50	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian	m2	416,00
60	KNR 0-23 IGM 2612-2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm do ościeży	m2	54,00
70	KNR 0-23 IGM 2612-4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	2 080,00
80	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wykonaniem warstwy zbrojącej	m2	416,00
90	KNR 0-23 IGM 2612-7 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach z wykonaniem warstwy zbrojącej	m2	54,00
100	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	208,00
110	KNR 0-23 IGM 2612-9 Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej 10cm	m	60,00
120	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie farbą gruntującą	m2	470,00
130	KNR 0-33 IGM 124-2 Tynk nabazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm kolor jak istniejący na klatce schodowej i windzie - dodatek za pasy w kolorze [R=1,15]	m2	416,00
140	KNR 0-33 IGM 124-2 Tynk nabazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm kolor - ościeża	m2	54,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wykonaniem warstwy zbrojącej	m2	56,00
160	KNR 0-33 IGM 124-2 Tynk nabazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm kolor jak istniejący na klatce schodowej i windzie - tynki bez ocieplenia (ścianki szachtu, schodów, wjazdu do garażu)	m2	56,00
170	KNR 2-02 410-2 Ołacenie łątami - ruszt pod podbitkę	m2	62,00
180	KNR 2-02 410-1 Podbitka sosnowa gr. 2cm	m2	62,00
190	KNR 4-01 1210-10 Lakierowanie powierzchni drewnianych - o powierzchni ponad 1.0 m2,	m2	62,00
200	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na daszkach - pierwsza warstwa	m2	8,50
210	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na daszkach - następna warstwa	m2	8,50
220	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,00
230	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	8,50
240	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - drewno zabezpieczone ognioochronnie i grzybobójczo	m3	0,24
250	KNR 2-02 407-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,03
260	KNR 2-02 408-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykle o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,10
270	KNR 2-02 410-3 Ołacenie łątami 38x50 mm o rozstawie łąt 16 do 24 cm	m2	8,50
280	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-1 Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówką - kolor jak na istniejącym dachu (zieleń)	m2	8,50
290	KNR 2-02 506-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	4,60
300	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z PVC nadających się do użytku	m	34,00
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe okrągłe - montaż rur z demontażu	m	34,00
320	KNR 4-02 230-2 Demontaż rury żeliwnej o średnicy 150 mm w wykopie	m	8,00
330	KNR 4-02 234-10 Demontaż czyszczaka żeliwnego	szt	4,00
340	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe okrągłe o średnicy 150 mm	m	8,00
350	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm	m	6,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
360	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 548-1 Montaż rynien dachowych	m	6,80
370	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-8 Kolanka PVC o średnicy 150 mm	szt	8,00
380	KNR 2-15 217-3 Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt	4,00
390	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	62,00
400	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	610,00
410	KNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	610,00

2 Izolacje ścian piwnic

420	KNR 2-31 810-3 Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego ręcznie	m2	22,00
430	KNR 2-31 815-2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, z kostki	m2	10,00
440	KNR 4-01 104-2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III 73,0*1,0*1,3	m3 94,90	94,90
450	KNR 4-01 619-3 Czyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian [R=2]	m2	96,00
460	KNR 4-01 107-1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głęb.do 3 m	m2	82,00
470	KNR 2-02 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - bezrozpuszczalnikowej	m2	82,00
480	KNR 0-41 IGM 115-2 Docieplenie ścian płytami styroduru gr. 5cm mocowanymi całopowierzchniowo na podkładzie z Botazitu	m2	96,00
490	KNR 0-32 IGM 630-1 Instalacja z folii kubełkowej wytłaczanej - pionowa (analogia)	m2	96,00
500	KNR 4-01 105-2 Zасыpywanie wykopów z przetrzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	43,00
510	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III	m3	52,00
520	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km materiały z rozbiórek z utylizacją	m3	7,00

3 Drenaż opaskowy

530	KNR 2-01 611-4 Drenaż rurowy 1-rzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane o średnicy nominalnej 100 mm	m	88,00
540	KNR 2-01 610-7 Obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie ze żwiru wykonywana z gotowego kruszywa 79,0*1,0*0,4	m3 31,60	31,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
550	KNR 2-18 WACETOB 524-3 Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z przekryciem płytą	szt	8,00
560	KNR 2-18 WACETOB 408-2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm	m	8,00
570	KNR 4-01 208-1 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w istniejącej studziencie	szt	1,00
4	stolarka okienna , drzwiowa		
580	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,60
590	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	12,00
600	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m	61,00
610	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	15,30
620	KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Bramy garażowe stalowe dwuskrzydłowe ocieplone 2.55x2.20	m2	5,60
630	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 0,9*0,5*12	m2 5,40	5,40
640	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 Parapety zewnętrzne szer. 30cm z blachy powlekanej	m	61,00
650	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz strychowy ze schodami składanymi	szt	1,00
660	KNR 4-01 354-4 Demontaż wylazu strychowego	szt	1,00
670	Kalkulacja własna Powiększenie otworu na właz strychowy	szt	1,00
680	KNR 2-02 1212-4 Kraty stalowe o powierzchni do 2 m2 - wymiana kraty szachtu	m2	1,80
5	Opaska z kostki, schody, podjazd		
690	KNR 2-31 202-1 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie	m2	38,00
700	KNR 2-31 202-2 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie [R=5;M=5;S=5]	m2	38,00
710	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - opaska z kostki, uzupełnienie pochylni	m2	38,00
720	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	68,00
730	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	24,00
740	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	24,00
750	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża	m2	24,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
760	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - wym.płytek 30x30 cm płytki mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej - nieśliskie - naroża listwy ochronne (analogia)	m2	24,00
770	Kalkulacja indywidualna Demontaż instalacji odgromowej	szt	1,00
780	Kalkulacja indywidualna Montaż instalacji odgromowej	szt	1,00
790	KNR 2-31 810-3 Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego o gr.12 cm ręcznie	m2	27,00
800	KNR 2-31 810-4 Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.12 cm [R=3]	m2	27,00
810	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	27,00
820	KNR 2-31 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV	m2	27,00
830	KNR 2-31 202-1 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie	m2	27,00
840	KNR 2-31 202-2 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie następne 10cm [R=10;M=10;S=10]	m2	27,00
850	KNR 2-31 109-1 Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	27,00
860	Kalkulacja indywidualna Ruszt odwadniający ściekowy z rusztem stalowym	m	3,00
870	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	27,00
880	Kalkulacja indywidualna Okładziny murków wjazdu do garażu z płyt okładzinowych gr. 3-4cm szer. 35cm	m	16,20
890	KNR 4-04 804-1 Rozebranie balustrad stalowych podjazdu	m	5,00
900	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - murków podjazdu	m3	0,25
910	KNR 2-02 201-1 Ścianki betonowe podjazdu - uzupełnienie	m3	0,45
920	KNR 0-23 IGM 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	m2	39,00
930	KNR 2-02 920-4 Licowanie płytkami murków pochlni na zaprawie mrozoodpornej - naroża zabezpieczone listwami ochronnymi	m2	39,00
940	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wykonaniem warstwy zbrojącej - podpory pochylne	m2	14,00
950	KNR 0-33 IGM 124-2 Tynk nabazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm - podpory pochylne	m2	14,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-17 str. 6

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
960	KNR 2-02 1209-1 Balustrady stalowe z rur stalowych o wys. 1.1m z pochwytami dwururowymi	m	7,00
970	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - balustrady podjazdu i schodów	m2	75,00

----- Koniec wydruku -----