

Przedmiar robót

Montaż i dostawa dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Ośrodka Zdrowia w Lichwinie

Data: 2011-08-18

Budowa: Budynek Ośrodka Zdrowia w Lichwinie
gmina Pleśna

Kody CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

Obiekt: Działka nr 583/14

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
33-171 Pleśna 284

Jednostka opracowująca kosztorys: "NOT-BUD" Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych w Tarnowie

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1 KNR 202/205/1 (1) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami	0,576		m3
2 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	0,076		t
3 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	2		szt
2 Montaż i dostawa dźwigu			
4 Kalkulacja własna Montaż i dostawa dźwigu bezszybowego jednoprzystankowego na zewnątrz budynku - wysokość podnoszenia 1,80m, o udźwigu do 300 kg, platforma o wym: 1450x1450 mm, poręcz ze stali nierdzewnej wraz z odbiorem UDT	1		kpl
5 Kalkulacja indywidualna Wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu z budynku Ośrodka - 380V	1		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	0,35136
2.	Cieśle grupa II	r-g	0,08064
3.	Robotnicy grupa I	r-g	1,11168
4.	Spawacze grupa II	r-g	0,06
5.	Zbrojarze grupa II	r-g	3,25888
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			4,86256

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,02
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	0,58464
3.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,00115
4.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	m3	0,00058
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,01152
6.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm	kg	77,52
7.	Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I	m3	0,06

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm	m-g	0,3648
2.	Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm	m-g	0,4408
3.	Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm	m-g	0,3268
4.	Środek transportowy (1)	m-g	0,12736
5.	Wyciąg	m-g	0,0608
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			1,32056

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 55,00%R+ 55,00%S
Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Roboty przygotowawcze	
2	Montaż i dostawa dźwigu	